

สรุปผลประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังที่ 2)

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลท่าศาลา

สถานที่ก่อสร้าง ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบแปลน เทศบาลตำบลท่าศาลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	936,594	1.2726	1,191,909.27	
2	ประเภทงานจัดซื้อ				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย		0%		
	เงินประกันผลงานหัก		0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้		7%		
	VAT		7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,191,909	
	ราคากลางของโครงการ			1,083,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติ ปักเข็ม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายองอาจ วารี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพล ทองวิจิตร)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....นายกเทศมนตรี

(นายพงศ์เทพ พึ่งตระกูล)

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา

แบบแปลนเทศบาลตำบลท่าศาลา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1.	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000	5,000	5,000	
1.2.	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	48	ลบ.ม.	-	-	125	6,000	6,000	
	รวมรายการที่ 1							11,000	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1. คอนกรีตโครงสร้าง	40	ลบ.ม.	1,682	67,280	270	10,800	78,080	
	2.2. คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,635	3,270	250	500	3,770	
	2.3. ทรายหยาบ	30	ลบ.ม.	350	10,500	99	2,970	13,470	
	2.4. เหล็ก DB 12 มม.	36	เส้น	206	7,416	-	-	7,416	
	2.5. เหล็ก RB 15 มม.	56	เส้น	327	18,312	-	-	18,312	
	2.6. เหล็ก RB 12 มม.	80	เส้น	208	16,640	-	-	16,640	
	2.7. เหล็ก RB 6 มม.	96	เส้น	59	5,664	-	-	5,664	
	2.8. สวดผูกเหล็ก	111	กก.	50	5,550	-	-	5,550	
	2.9. ค่าแรงผูกเหล็ก	3.8	ตัน	-	-	3,401	12,924	12,924	
	2.10. Wire Mesh 4 มม.	269	ตร.ม.	38	10,222	5	1,345	11,567	
	2.11. ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	80	ลบ.ฟ.	150	12,000	100	8,000	20,000	
	2.12. ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	50	ลบ.ฟ.	120	6,000	-	-	6,000	
	2.13. ตะปู	90	กก.	50	4,500	-	-	4,500	
	รวมรายการที่ 2							203,893	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1. ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว	31	ท่อน	900	27,900	-	-	27,900	
	หนา 3.2. มม. ยาว 6.00 ม.								
	3.2. ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	24	ท่อน	670	16,080	-	-	16,080	
	หนา 3.2. มม. ยาว 6.00 ม.								

